



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil  
(M.I. Municipalidad de Guayaquil)

4

DA-002-LICBS-MIMG-001-2019

Guayaquil, 22 de marzo de 2019

Señora Economista  
Silvana Vallejo Páez  
**DIRECTORA GENERAL**  
**SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA**



1151  
25 03 2019  
H. B. B. B.

Presente. -

Ref.: "AVISO DE CONTRATACIÓN".

De mi consideración:

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el "ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS POR UNA PARTE Y COLOMBIA, EL PERÚ Y ECUADOR POR OTRA", así como la Guía práctica para la aplicación del mismo, solicita al Servicio Nacional de Contratación Pública la publicación en el portal institucional del SERCOP, del "aviso de Contratación Pública Prevista", para la siguiente contratación:

|  |   |
|--|---|
| Objeto:                                | INSTALACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE ILUMINACION EN LOS TUNELES DEL CERRO SAN EDUARDO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL |
| Código de Proceso en Sercop            | LICBS-MIMG-001-2019   |
| Código CPC (nivel 9):                  | 546190012 OTROS SERVICIOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA  |
| Monto sin IVA:                         | \$727.007,98  |
| Plazo:                                 | 120 DÍAS  |
| Tipo de procedimiento de contratación: | Licitación de Bienes y Servicios  |

Adjunto al presente remito para la publicación, el "Aviso de Contratación Pública Prevista" de acuerdo al modelo establecido en el Apéndice 4, Anexo XII del Acuerdo Comercial.

Atentamente,

  
Abg. Diego Jalil Santos  
**DELEGADO DEL ALCALDE DE GUAYAQUIL** Rte.  
C.I: 0914839162  
Correo electrónico: diejalas@guayaquil.gov.ec  
Teléfono: 042594800 ext. 2204



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil  
(M.I. Municipalidad de Guayaquil)

AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, en cumplimiento a lo dispuesto en el Apéndice 4 del "ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS POR UNA PARTE Y COLOMBIA, EL PERÚ Y ECUADOR POR OTRA", expide el siguiente aviso de Contratación Pública Prevista:

Entidad Contratante:

|  |   |
|--|---|
| Nombre de Entidad Contratante:   | Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil  |
| RUC:   | 0960000220001   |
| Dirección:   | País: Ecuador; Provincia: Guayas; Ciudad: Guayaquil, Av. Malecón y Av. 10 de Agosto 112                           |
| Contacto:  | Abg. Romy Torres Calderero, romtoric@guayaquil.gov.ec; 042594800 ext. 2341 Secretaria de la Comisión Técnica (e). |
| Costo por edición de documentación del proceso de contratación cubierta: | USD \$300   |

Descripción de la Contratación:

|  |  |
|--|--|
| Objeto:  | INSTALACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE ILUMINACION EN LOS TUNELES DEL CERRO SAN EDUARDO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  |
| Presupuesto Referencial  | \$727.007,98   |
| Cantidad de la Mercancía o Servicio Objeto de la Contratación: | ANEXO 1  |
| Plazo de ejecución:  | 120 DÍAS   |
| Procedimiento de Contratación                                  | Licitación de Bienes y Servicios   |
| Comprenderá Negociación:                                       | No   |
| Comprenderá Subasta Electrónica:                               | No   |
| Fecha Límite para la presentación de solicitudes               | No Aplica  |
| Dirección de presentación de ofertas                           | Las ofertas se presentarán de forma física en la M. I. Municipalidad de Guayaquil, en la Secretaría de la Comisión Técnica (tercer piso), ubicada en las calles Pichincha 605 y Clemente Ballén; y, a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública  |
| Fecha Límite para presentación de ofertas                      | De acuerdo con lo establecido en los pliego del procedimiento de contratación.   |
| Idioma para presentación de Ofertas:                           | Español  |
| Condiciones para la participación                              | De acuerdo con lo establecido en los pliego del procedimiento de contratación.   |
| Condiciones de pago  | El pago se lo realizará de la siguiente manera:<br><ul style="list-style-type: none"><li>- Anticipo: 20%.</li><li>- El valor del servicio mediante pago contra presentación de planillas mensuales, en conformidad con los trabajos realizados, debidamente revisado y aprobado por la Fiscalización. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato.</li></ul> |



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil  
(M.I. Municipalidad de Guayaquil)

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Se empleará el sistema de costos unitarios para el pago de las planillas mensuales, esto es por rubro ejecutado.</p> <p>El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del SERCOP y el presente pliego.</p> |
|--|--|

  
Abg. Diego Jalil Santos  
DELEGADO DEL ALCALDE DE GUAYAQUIL *RE.*

**ANEXO 1**

| DESCRIPCIÓN  | UNIDAD | CANTIDAD |
|--|--------|----------|
| <b>TUNEL SAN EDUARDO ESTE</b>  |        |          |
| SUMINISTRO DE LUMINARIA LED 50-60 WATTS, 277 VAC, MAYOR O IGUAL A 5500 LM, IP66  | U      | 275      |
| SUMINISTRO DE LUMINARIA LED 190-200 WATTS, 277 VAC, MAYOR O IGUAL A 20900 LM, IP66   | U      | 74       |
| INSTALACION DE LUMINARIAS LED H=6,40 METROS (DESDE PISO A ELECTROCANAL)  | U      | 349      |
| MANTENIMIENTO DE HERRAJES EXISTENTES PARA LUMINARIAS LED   | U      | 191      |
| SUMINISTRO DE HERRAJES METALICOS GALVANIZADOS AL CALIENTE PARA LUMINARIAS LED DE ACUERDO CON NUEVA DISTRIBUCION  | U      | 158      |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO 3X14 AWG, EN TUBERIA RIGIDA METALICA DE 1/2". INCLUYE CAJA CONDULET TIPO "T" DE 1", ACOPLER PARA REDUCCION DE 1" A 1/2", FUNDA SELLADA DE 1/2", CONECTOR PARA F.S. DE 1/2", UNION ROSCABLE DE 1/2" | M      | 1400     |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO 3#10 + N#10 + T#12 AWG, EN TUBERIA RIGIDA METALICA DE 1". INCLUYE CAJA CONDULET TIPO "T" DE 1", ACOPLER PARA REDUCCION DE 1" A 1/2",   | M      | 580      |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO 2#10 + T#12 AWG, EN TUBERIA RIGIDA METALICA DE 1". INCLUYE CAJA CONDULET TIPO "T" DE 1", ACOPLER PARA REDUCCION DE 1" A 1/2",  | M      | 120      |
| DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE SODIO EXISTENTES   | U      | 191      |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER MOTORIZADO POWERLINK 1P-20A 277V   | U      | 2        |
| <b>TUNEL SAN EDUARDO OESTE</b>   |        |          |
| SUMINISTRO DE LUMINARIA LED 50-60 WATTS, 277 VAC, MAYOR O IGUAL A 5500 LM, IP66  | U      | 275      |
| SUMINISTRO DE LUMINARIA LED 190-200 WATTS, 277 VAC, MAYOR O IGUAL A 20900 LM, IP66   | U      | 74       |
| INSTALACION DE LUMINARIAS LED H=6,40 METROS (DESDE PISO A ELECTROCANAL)  | U      | 349      |
| MANTENIMIENTO DE HERRAJES EXISTENTES PARA LUMINARIAS LED   | U      | 175      |
| SUMINISTRO DE HERRAJES METALICOS GALVANIZADOS AL CALIENTE PARA LUMINARIAS LED DE ACUERDO CON NUEVA DISTRIBUCION  | U      | 174      |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO 3X14 AWG, EN TUBERIA RIGIDA METALICA DE 1/2". INCLUYE CAJA CONDULET TIPO "T" DE 1", ACOPLER PARA REDUCCION DE 1" A 1/2", FUNDA SELLADA DE 1/2", CONECTOR PARA F.S. DE 1/2", UNION ROSCABLE DE 1/2" | M      | 1376     |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO 3#10 + N#10 + T#12 AWG, EN TUBERIA RIGIDA METALICA DE 1". INCLUYE CAJA CONDULET TIPO "T" DE 1", ACOPLER PARA REDUCCION DE 1" A 1/2",   | M      | 440      |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICO 2#10 + T#12 AWG, EN TUBERIA RIGIDA METALICA DE 1". INCLUYE CAJA CONDULET TIPO "T" DE 1", ACOPLER PARA REDUCCION DE 1" A 1/2",  | M      | 120      |
| DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE SODIO EXISTENTES   | U      | 175      |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER MOTORIZADO POWERLINK 1P-20A 277V   | U      | 2        |