



Hospital General del Norte de Guayaquil
Los Ceibos

AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA

El Hospital General del Norte de Guayaquil los Ceibos, en cumplimiento a lo establecido en el Apéndice 4 del Anexo XII del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte y Colombia, el Perú y Ecuador por otra, se expide el siguiente aviso de Contratación Pública Prevista:

ENTIDAD CONTRATANTE:

NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS
RUC	0968606840001
DIRECCIÓN	AV. DEL BOMBERO KM 6,5 VÍA A LA COSTA DIAGONAL C.C RIO CENTRO CEIBOS
CONTACTO	04-380-5130 EXT 437735
COSTO POR EDICIÓN DE DOCUMENTO	\$ 0
CONDICIONES DE PAGO POR EDICIÓN DE DOCUMENTO	NO APLICA

INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA OBTENER PRESION NEGATIVA EN LAS ÁREAS DE UCI, UCIN, UNIDADES DE CUIDADOS INFANTILES NEONATALES, INMUNOS A INFECCIOSOS, HABITACIONES INMUNOS A INFECCIONES EN OBSERVACIONES, EMERGENCIA PARA EL HGNGC.	
CÓDIGO DEL PROCESO	SIE-HGNGC-002-2020	
TIPO DE COMPRA	BIEN	
PRESUPUESTO REFERENCIAL	USD \$ 416.361,57 MAS IVA	
CANTIDAD DE LA MERCANCIA O SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	TRABAJOS DE PRESION NEGATIVA PARA EL AREA DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)	
	CONTROLADOR BACNET LYNX CLLYUB4024S	2
	SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL DPTE50S	3
	Compuerta de cierre estanco de 360 a 650 m3/h	3
	CENTRIFUGO TDA 10-10L TECNIFAN S/MOTOR 2 ENT	1
	JUEGO PIES TECNIFAN TDA 10-10L	1
	SOPORTE MOTOR TECNIFAN TDA 10-10L	1
	MOTOR 2HP 1725RPM WEG 220/3/60	1
	POLEAS DE HIERRO IMP - HASTA 3HP INCLUYE BANDA	1



Hospital General del Norte de Guayaquil

Los Ceibos

FILTRO HEPA 24X24X12" 99.99% THENOW ALTO CAUDAL 610X610X292 MM	1
FILTRO LAVABLE ÁREA 145-576	1
CAJA PORTA FILTRO 1 FILTRO 2 ETAPA	1
BREAKER ACORDE AL AMPERAJE DEL MOTOR RIEL DIN	1
GUARDA MOTOR DE ACUERDO AL MOTOR CON 2 CONTACTOS AUXILIARES NC + NA RIEL DIN	1
TABLERO PESADO DOBLE FONDO 60x40x20 cm	2
TRAFO 275VAC - 24 VAC 150VA	1,00
RELE 24 VAC DE 5 PIN O 14 PINES 1 CONTACTO O 4	2
CABLE CONCENTRICO 3X16	250
CABLE SUPER FLEX AWG 16	20
BREAKER 3 AMP RIEL DIN	1
RIEL DIN 35 MM ACERO (1MT)	6
TUBIN DE 6MM PARA LAS SONDAS DE PRESIÓN	250
DUCTO DE AIRE	620
REJILLAS DE EXTRACCION GALVANIZADAS DE 0,70 mm	3
CAJAS DE DUCTOS FLEXIBLES DE 6 PULG.	2
PROGRAMACIÓN CONTROLADOR PARA UCI	1
TRABAJOS DE PRESION NEGATIVA PARA EL AREA DE UNIDAD DE QUEMADOS	
CONTROLADOR BACNET LYNX CLLYUB4024S	1
SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL DPTE50S	1
SONDA DE TEMPERATURA	1
Compuerta de cierre estanco de 360 a 650 m3/h	1
CENTRIFUGO TDA 10-10L TECNIFAN S/MOTOR 2 ENT	1
JUEGO PIES TECNIFAN TDA 10-10L	1
SOPORTE MOTOR TECNIFAN TDA 10-10L	1
MOTOR 2HP 1725RPM WEG 220/3/60	1



Hospital General del Norte de Guayaquil

Los Ceibos

POLEAS DE HIERRO IMP - HASTA 3HP INCLUYE BANDA	1
FILTRO HEPA 24X24X12" 99.99% THENOW ALTO CAUDAL 610X610X292 MM	1
FILTRO LAVABLE ÁREA 145-576	1
CAJA PORTA FILTRO 1 FILTRO 2 ETAPA	1
BREAKER ACORDE AL AMPERAJE DEL MOTOR RIEL DIN	1
GUARDA MOTOR ACORDE AL AMPERAJE DEL MOTOR RIEL DIN	1
VARIADOR 2 HP 220VAC	1
RELE 24 VAC DE 5 PIN O 14 PINES 1 CONTACTO O 4	2
CABLE CONCENTRICO 3X16	50
CABLE SUPER FLEX AWG 16	10
BREAKER 1 POLO DE 3 AMP O PORTA FUSIBLE RIEL DIN RIEL DIN	1
RIEL DIN 35 MM ACERO (1MT)	1
TUBIN DE 6MM PARA LAS SONDAS DE PRESIÓN	50
DUCTO DE AIRE	360
REJILLAS DE EXTRACCION GALVANIZADAS DE 0,70 mm	1
CAJAS DE DUCTOS FLEXIBLES DE 6 PULG.	1
PROGRAMACIÓN CONTROLADOR PARA UCI	1
TRABAJOS DE PRESION NEGATIVA PARA EL AREA DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES (UCIN)	
CENTRIFUGO TDA 10-10L TECNIFAN S/MOTOR 2 ENT	1
JUEGO PIES TECNIFAN TDA 10-10L	1
SOPORTE MOTOR TECNIFAN TDA 10-10L	1
MOTOR 2HP 1725RPM WEG 220/3/60	1
POLEAS DE HIERRO IMP - HASTA 3HP INCLUYE BANDA	1
FILTRO HEPA 24X24X12" 99.99% THENOW ALTO CAUDAL 610X610X292 MM	1



Hospital General del Norte de Guayaquil

Los Ceibos

FILTRO LAVABLE ÁREA 145-576	1
CAJA PORTA FILTRO 1 FILTRO 2 ETAPA	1
BREAKER ACORDE AL AMPERAJE DEL MOTOR RIEL DIN	1
GUARDA MOTOR ACORDE AL AMPERAJE DEL MOTOR RIEL DIN	1
DUCTO DE AIRE	535
REJILLAS DE EXTRACCION GALVANIZADAS DE 0,70 mm	4
CAJAS DE DUCTOS FLEXIBLES DE 6 PULG.	3
TRABAJOS DE PRESION NEGATIVA PARA HABITACIONES INMUNOS A INFECCIOSOS 3 PISOS 2 BLOQUES (12 HAB)	
CAMBIOS DE PROGRAMACIÓN DE CADA CONTROLADOR	12
CAMBIOS DE CONEXIONES E INVERSIÓN DE SONDAS	12
CENTRIFUGO TDA 18-18SR TECNIFAN S/MOTOR 2 ENT	2
MOTOR 7 1/2HP 1740RPM WEG 220/3/60	2
POLEAS DE HIERRO IMP - HASTA 7.5HP INCLUYE BANDA	2
SOPORTE METALICO MOTOR PISO TDA-SR-R TSA THLE SYT RK SYD	2
FILTRO HEPA 24X24X12" 99.99% THENOW ALTO CAUDAL 610X610X292 MM	8
FILTRO LAVABLE ÁREA 145-576	8
CAJA PORTA FILTRO 4 FILTRO 2 ETAPA	2
VARIADOR 4 HP 460 VAC	2
DPS1000 PARA CADA EXTRACTOR	2
CAJAS BAG TO BAG PORTA FILTROS HEPAS	2
FILTROS HEPAS	2
CABLE CONCENTRICO 3X14	700
DUCTO DE AIRE	565
CAMBIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROLADOR EXT 7.2	1



Hospital General del Norte de Guayaquil

Los Ceibos

CAMBIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROLADOR EXT 8.2	1
TRABAJOS DE PRESION NEGATIVA PARA HABITACIONES INMUNOS A INFECCIOSOS EN OBSERVACIONES (3 HAB)	
CAMBIOS DE PROGRAMACIÓN DE CADA CONTROLADOR	3
CAMBIOS DE CONEXIONES E INVERSIÓN DE SONDAS	3
TRABAJOS DE PRESION NEGATIVA PARA AREA DE EMERGENCIAS	
CENTRIFUGO TDA 10-10L TECNIFAN S/MOTOR 2 ENT	1
JUEGO PIES TECNIFAN TDA 10-10L	1
SOPORTE MOTOR TECNIFAN TDA 10-10L	1
MOTOR 2HP 1725RPM WEG 220/3/60	1
POLEAS DE HIERRO IMP - HASTA 3HP INCLUYE BANDA	1
FILTRO LAVABLE ÁREA 145-576	1
BREAKER DE ACUERDO AL MOTOR DEL EXTRACTOR	1
GUARDA MOTOR DE ACUERDO AL MOTOR CON 2 CONTACTOS AUXILIARES NC + NA RIEL DIN	1
FILTRO HEPA 24X24X12" 99.99% THENOW ALTO CAUDAL 610X610X292 MM	1
PORTA FILTRO HEPA BAG IN BAG	1
LOUVERS DE ALUMINIO	1
TABLERO PESADO DOBLE FONDO 60x40x20 cm	2
SWITCH AUTO MANUAL TRES POSICIONES	1
LUZ PILOTO VERDE 22MM 275 VAC LED	2
LUZ PILOTO ROJO 22MM 275 VAC LED	2
LUZ PILOTO VERDE 22MM 220 VAC LED	2
LUZ PILOTO ROJO 22MM 220 VAC LED	2
DUCTO DE AIRE	445
REJILLAS DE EXTRACCION GALVANIZADAS DE 0,70 mm	9



Hospital General del Norte de Guayaquil
Los Ceibos

CAJAS DE DUCTOS FLEXIBLES DE 6 PULG.	5
INSTALACION DE EXTRACTOR EN AREA DE ANATOMIA PATOLOGICA	
EXTRACTOR DE 200 CFM A 075"SP	1
DUCTOS	650
CAJA DUCTO FLEXIBLE DE 10"	1
CAJA DE DUCTO FLEXIBLE DE 6"	2
REJILLAS DE 30" X 6"	7
BREAKER ACORDE AL AMPERAJE DEL MOTOR RIEL DIN	1
CABLE CONCENTRICO 3X12	250
AREA DE VIH	
EXTRACTOR DE 1500 CFM	
Ventilador suministro 1500 cfm 1,5"sp centrifugo tmd 9-9	1
Motor 3 1/4 hp 1075rpm trade pro 220/1/60 p/blower	1
Caja manejadora de suministro 23 x 20 x 20" 9-9 estándar	1
Cable electrico concentrico # 12	1
Breaker de 40 amp de 2 polos	1
CAJON PORTA FILTRO	
FILTRO HEPA 99,9% DE 24" X 24" X 12"	1
CAJON PORTA FILTRO HEPA AISLADA INTERIRMENTE	1
INSTALACION DE CAJOS PORTA FILTRO	1
DUCTERIA Y DIFUSORES	
Ducteria de 0,70 mm tipo tdc con brida	492
Difusores de 12" x 12" incluye caja	4
Rejillas de retorno de 10" x 10" incluye caja	4
Manga flexible de 10"	2
Manga flexible de 8"	2
PLAZO DE EJECUCIÓN	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Hospital General del Norte de Guayaquil
Los Ceibos

TIPO DE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
COMPRENDERÁ DE NEGOCIACIÓN	DE SER EL CASO
COMPRENDERÁ DE SUBASTA ELECTRÓNICA	SÍ
FECHA LÍMITE PARA SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	NO APLICA
DIRECCIÓN DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS	SEGUNDO PISO DEL HOSPITAL GENERAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL LOS CEIBOS EN LA SECRETARÍA DE LA GERENCIA GENERAL.
FECHA LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DEL PLIEGO DEL PROCESO
IDIOMA PARA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	ESPAÑOL
CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN DE OFERTAS	DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS DE PROCEDIMIENTO
CONDICIONES DE PAGO	DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS