

AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA

El Hospital del día Mariana de Jesús, en cumplimiento de lo establecido en el "Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia, el Perú y Ecuador, por otra en las Contrataciones de Bienes y Servicios y Obras", expide el siguiente aviso de contratación pública previsto:

DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:

Nombre de la Entidad Contratante:	HOSPITAL DEL DÍA MARIANA DE JESÚS
RUC:	0968506110001
Dirección:	27 AVA Y ROSENDO AVILES
Contacto:	DR. LUIS SORIA PESANTES (DIRECTOR TECNICO) hmj_adm@hotmail.com Telef: 0997029511

DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

Código del Proceso:	MCO-HDMJ-001-2023					
Objeto:	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LAS AREAS DE FARMACIA, EMERGENCIA, POS-OPERATORIO DE QUIROFANOS, PREPARACION.ENDODONCIA, HOSPITALIZACION SANTA ROSA, LABORATORIO, TOMA DE SIGNOS VITALES Y DEMAS INGENIERIAS DEL HOSPITAL DEL DIA MARIANA DE JESUS"					
Presupuesto Referencial:	USD \$197.851,19 (Ciento noventa y siete mil ochocientos cincuenta y uno con 19/100 Dólares Americanos) + I.V.A.					
CPC:	541210015 (SERVICIO DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES Y PREDIOS)					
Cantidad de los bienes y/o servicios objeto de la contratación:	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		OBRAS PRELIMINARES				
	HDMJ-001	Retiro de cerámica -Baldosas-Porcelanato (Piso y pared)	m2	642,87	\$ 3,66	\$ 2.352,92
	HDMJ-002	Retiro de puerta metálica	m2	8,28	\$ 7,02	\$ 58,13
	HDMJ-003	Retiro de puertas y ventanas, aluminio y vidrio	m2	95,16	\$ 8,21	\$ 781,28
	HDMJ-004	Retiro de piezas sanitarias	u	17,00	\$ 14,05	\$ 238,85
	HDMJ-005	Retiro de mesón a. inox.	ml	11,30	\$ 5,86	\$ 66,22
	HDMJ-006	Retiro de fregadero a. inox.	u	10,00	\$ 14,05	\$ 140,50
	HDMJ-007	Retiro de anaqueles	m2	39,18	\$ 2,34	\$ 91,68
	HDMJ-008	Derrocamiento de mampostería	m2	180,32	\$ 4,69	\$ 845,70
	HDMJ-009	Derrocamiento de mesón h.a.	ml	41,56	\$ 9,36	\$ 389,01
	HDMJ-010	Desmontaje de Barandales	u	6,00	\$ 14,05	\$ 84,30
	HDMJ-011	Desmontaje de pared gypsum	m2	130,36	\$ 2,34	\$ 305,04
	HDMJ-012	Retiro de vinil en piso	m2	117,01	\$ 3,52	\$ 411,88
	HORMIGONES					
HDMJ-013	Mesón de H.A. f'c=210kg/cm2, ancho 60cm	ml	49,13	\$ 29,54	\$ 1.451,24	

HDMJ-014	Dintel de h.a. f'c=180kg/cm2, incl. Encofrado	ml	132,19	\$ 11,88	\$ 1.570,45
HDMJ-015	Pilarete de h.a. f'c=180kg/cm2, incl. Encofrado	ml	114,66	\$ 11,88	\$ 1.362,10
HDMJ-016	Contrapiso de hormigón armado 210kg/cm2, e 8cm	m2	37,95	\$ 47,38	\$ 1.798,07
MAMPOSTERIA					
HDMJ-017	Mampostería de bloque liviano de 10 x 20 x 40 cm	m2	242,77	\$ 18,86	\$ 4.578,55
HDMJ-018	Pared de gypsum doble cara incl. Empaste (anti-humedad)	m2	117,21	\$ 43,20	\$ 5.063,39
ENLUCIDOS Y MASILLADOS					
HDMJ-019	Enlucido vertical, e=1.5cm	m2	448,62	\$ 11,08	\$ 4.970,65
HDMJ-020	Enlucido de filis y fajas e=2.00cm	ml	159,41	\$ 4,49	\$ 715,76
HDMJ-021	Empaste y pintura antiBacterial satinada	m2	1850,00	\$ 6,43	\$ 11.895,50
HDMJ-022	Picado y resane en pared para instalaciones	ml	450,00	\$ 3,97	\$ 1.786,50
HDMJ-023	Pintura en tumbado de gypsum	m2	683,41	\$ 5,30	\$ 3.622,08
REVESTIMIENTO					
HDMJ-024	Provision e instalacion de porcelanato nacional rectificado antideslizante 50 x 50 cm en piso	m2	460,50	\$ 41,80	\$ 19.248,90
HDMJ-025	Provision e instalacion de porcelanato nacional rectificado antideslizante 50 x 50 cm en pared	m2	25,50	\$ 41,80	\$ 1.065,90
HDMJ-026	Provision e insltacion de cerámica en paredes de 30x30 cm de anaqueles	m2	102,67	\$ 24,60	\$ 2.525,73
HDMJ-027	Mesón de granito pulido	ml	65,60	\$ 146,75	\$ 9.626,21
HDMJ-028	Provisión e instalación de Alucobond	m2	30,00	\$ 139,27	\$ 4.178,10
CARPINTERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO					
HDMJ-029	Ventana de aluminio y vidrio laminado (aluminio serie 200)	m2	19,38	\$ 99,55	\$ 1.929,03
HDMJ-030	Puerta de aluminio y vidrio una hoja	m2	17,83	\$ 145,68	\$ 2.596,75
HDMJ-031	Puerta corrediza de aluminio y vidrio	m2	10,24	\$ 148,02	\$ 1.514,98
HDMJ-032	Puerta de aluminio y vidrio doble hoja	m2	6,60	\$ 148,02	\$ 977,08
HDMJ-033	Puerta (seguridad antirrobo)	m2	2,30	\$ 220,27	\$ 506,62
HDMJ-034	Puerta de aluminio para anaqueles Bajos	m2	45,40	\$ 87,55	\$ 3.974,95
TUMBADO					
HDMJ-035	Suministro e instalacion de cielo raso gypsum antihumedad, incl. desmontaje	m2	250,00	\$ 38,96	\$ 9.740,00
HDMJ-036	Suministro e instalacion Cielo raso modular 120x60 Fibrocel Mediterraneo (incl. Desmontaje)	m2	650,00	\$ 27,35	\$ 17.777,50
SANITARIO					
HDMJ-037	Sellado de punto AAPP	u	30,00	\$ 6,68	\$ 200,40
HDMJ-038	Punto de agua PVC roscable D= 1/2"	pto.	7,00	\$ 28,09	\$ 196,63
HDMJ-039	Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios)	pto.	2,00	\$ 46,44	\$ 92,88
HDMJ-040	Desagües PVC 50mm tipo B (incluye accesorios)	pto.	2,00	\$	\$

					35,80	71,60
HDMJ-041	Suministro e instalacion de inodoro blanco con tanque bajo (incluye accesorios)	u	4,00	\$ 107,53	\$ 430,12	
HDMJ-042	Suministro e instalacion de lavamanos con pedestal (incluye accesorios)	u	4,00	\$ 80,10	\$ 320,40	
	OTROS					
HDMJ-043	Suministro e instalacion de fregadero de acero inoxidable 0.60X0.80 m	u	6,00	\$ 207,01	\$ 1.242,06	
HDMJ-044	Provisión e instalación de cubierta de Eternit, incl. Estructura metálica	m2	37,95	\$ 40,81	\$ 1.548,74	
HDMJ-045	Canalón de tol galvanizado 0,20m.x0,20m	ml	16,24	\$ 27,70	\$ 449,85	
HDMJ-046	Bajante de aguas lluvias pvc 110mm	ml	4,00	\$ 14,32	\$ 57,28	
HDMJ-047	Limpieza de obra	m2	92,15	\$ 2,56	\$ 235,90	
	SISTEMA ELÉTRICO					
	PRELIMINARES					
HDMJ-048	Desmontaje de luminarias.	u	60,00	\$ 4,50	\$ 270,00	
HDMJ-049	Desmontaje de punto de tomacorriente	u	65,00	\$ 2,57	\$ 167,05	
HDMJ-050	Estudio de calidad de energía antes y después de Mantenimiento.	u	1,00	\$ 586,33	\$ 586,33	
HDMJ-051	Mantenimiento Preventivo en sistema de puesta a tierra incluye mediciones antes y después de los trabajos.	u	1,00	\$ 436,33	\$ 436,33	
	ILUMINACIÓN					
HDMJ-052	Suministro e Instalación Luminaria tipo Panel Led 120X60, 50-60W, para cielo Raso doble difusor.	u	11,00	\$ 100,85	\$ 1.109,35	
HDMJ-053	Suministro e Instalación Luminaria tipo Panel Led 60X60, 40W, para cielo Raso	u	76,00	\$ 82,07	\$ 6.237,32	
HDMJ-054	Suministro e Instalación Luminaria tipo Panel Led 20X20, 20W, 6000K, para cielo Raso	u	34,00	\$ 22,67	\$ 770,78	
HDMJ-055	Punto de iluminación con 5 m de alimentador THHN Flex (2x#14) AWG, con tubería Conduit ½".	pto.	130,00	\$ 27,94	\$ 3.632,20	
HDMJ-056	Punto de interruptor simple.	pto.	45,00	\$ 20,34	\$ 915,30	
HDMJ-057	Punto de interruptor doble.	pto.	6,00	\$ 23,69	\$ 142,14	
HDMJ-058	Punto de interruptor conmutado.	pto.	4,00	\$ 25,55	\$ 102,20	
HDMJ-059	Suministro e instalación de acometida con cable THHN Flex(2#14).	m	125,00	\$ 19,39	\$ 2.423,75	
HDMJ-060	Suministro e instalación de lámparas de emergencia.	u	10,00	\$ 40,85	\$ 408,50	
HDMJ-061	Suministro e instalación de señaléticas lumínicas de salidas color verde 1,8W - 110V	u	3,00	\$ 46,16	\$ 138,48	
HDMJ-062	Provisión e instalación panel eléctrico bifásico 10 -20 puestos.	u	4,00	\$ 117,20	\$ 468,80	
	TOMA CORRIENTE					
HDMJ-063	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles polarizados 15A 125V, Material: ABS y metal,SKU: U83, NEMA 5-20R con tapa grado Hospital.	u	112,00	\$ 13,96	\$ 1.563,52	

HDMJ-064	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles polarizados 15A 127V, Material: ABS y metal,SKU: GFC 15A, con tapa grado Hospital.	u	15,00	\$ 16,85	\$ 252,75
HDMJ-065	Suministro e instalación de tomacorrientes polarizados 20A 227V, Material: ABS y metal,SKU: U83, NEMA 5-20R con tapa grado Hospital.	u	7,00	\$ 19,85	\$ 138,95
HDMJ-066	Punto de tomacorriente doble polarizado con 6 m de cable THHN Flex (2x#12+1x#14) AWG, incluye tubería PVC elect. 1/2", tomacorriente 15 A-110 V. y tapa.	pto.	112,00	\$ 49,06	\$ 5.494,72
HDMJ-067	Punto de tomacorriente de 220 v. con 5 m de alimentador THHN Flex (2x#10+1x#10) AWG.	pto.	13,00	\$ 55,94	\$ 727,22
HDMJ-068	Provisión e instalación de acometida eléctrica THHN Flex (2X#12+1X#14) AWG incluye accesorios.	m	220,00	\$ 27,04	\$ 5.948,80
HDMJ-069	Provisión e instalación de acometida THHN Flex (2X#10+1X#12) AWG.	m	40,00	\$ 19,24	\$ 769,60
HDMJ-070	Provisión e instalación de Alimentador THHN Flex (2X#8+1X#10) AWG.	m	40,00	\$ 25,09	\$ 1.003,60
HDMJ-071	Modulo de 4 tomacorrientes dobles polarizados naranja, grado hospital	u	14,00	\$ 555,83	\$ 7.781,62
PANELES ELÉCTRICOS					
HDMJ-072	Suministro e instalación de interruptor termomagnético enchufable 1P-10, 16, 20, 32, 40, 50, 63A, IC= 10KA 120/240V, NORMA IEC.	u	25,00	\$ 18,91	\$ 472,75
HDMJ-073	Interruptor termomagnético enchufable 2P-16, 20, 32, 40, 50, 63A, IC= 10KA 120/240V, NORMA IEC.	u	9,00	\$ 62,98	\$ 566,82
HDMJ-074	Interruptor termomagnético enchufable 3P-16, 20, 32, 40, 50, 63A, IC= 10KA 120/240V, NORMA IEC.	u	5,00	\$ 78,31	\$ 391,55
HDMJ-075	Suministro e instalación de paneles eléctricos de 20 Espacios	u	4,00	\$ 200,40	\$ 801,60
HDMJ-076	Suministro e instalación de TVSS 50 KA	u	1,00	\$ 344,57	\$ 344,57
HDMJ-077	Suministro e instalación de mallado de puesta a tierra rectangular de 6X4 m , 9 varilla de Cu, suelda exotérmica.	u	2,00	\$ 588,18	\$ 1.176,36
CABLEADO					
HDMJ-078	Suministro e instalación de Alimentador THHN FLEX (3x#8F + 1x#10N +1x#12T)Cu. AWG.	m	300,00	\$ 17,26	\$ 5.178,00
HDMJ-079	Suministro e instalación de Alimentador THHN FLEX (3x#10F + 1x#12N +1x#14T) Cu. AWG	m	200,00	\$ 15,84	\$ 3.168,00
HDMJ-080	Suministro e Instalación de tubería EMT 3/4" incluye accesorios de conexión soportes.	m	300,00	\$ 13,67	\$ 4.101,00
HDMJ-081	Suministro e instalación de manguera sellada TIPO BX 3/4" incluye accesorios de conexión.	m	45,00	\$ 18,80	\$ 846,00
HDMJ-082	Suministro e instalación de manguera sellada TIPO BX 1" incluye accesorios de conexión.	m	15,00	\$ 12,13	\$ 181,95
HDMJ-083	Mantenimiento en bandejas porta cables incluye peinado y marquillado.	m	250,00	\$ 16,85	\$ 4.212,50
HDMJ-084	Suministro e instalación de puntos equipotenciales en bandejas porta cables.	u	55,00	\$ 13,85	\$ 761,75
HDMJ-085	Suministro e instalación de cable de desnudo de Cu 2/0.	m	175,00	\$	\$

					22,93	4.012,75
		SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA				
HDMJ-086	Mantenimiento a equipo de alimentación ininterrumpida UPS - SAI.	u	1,00	\$ 91,07	\$ 91,07	
HDMJ-087	Mantenimiento al panel de BAY PASS	u	1,00	\$ 60,23	\$ 60,23	
HDMJ-088	Suministro e instalación de baterías para SAI - UPS PowerValue 11LI Up 600 VA	u	1,00	\$ 190,85	\$ 190,85	
HDMJ-089	Suministro e instalación de equipo de alimentación ininterrumpida (UPS - SAI) de 6KVA	u	1,00	\$ 4.716,72	\$ 4.716,72	
SON: \$ 197.851,19(Ciento noventa y siete mil ochocientos cincuenta y uno con 19/100 Dólares Americanos) + IVA.					SUB-TOTAL	\$ 197.851,19
Condiciones de pago:	<i>Se establece que se otorgará el 30 % de anticipo para los trabajos del "MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LAS AREAS DE FARMACIA, EMERGENCIA, POS-OPERATORIO DE QUIROFANOS, PREPARACION.ENDODONCIA, HOSPITALIZACION SANTA ROSA, LABORATORIO, TOMA DE SIGNOS VITALES Y DEMAS INGENIERIAS DEL HOSPITAL DEL DIA MARIANA DE JESUS", y el 70% restante se cancelará mediante la presentación de planillas de obra, debidamente aprobadas por la fiscalización y administración del contrato, adjuntando la respectiva factura que corresponda a la planilla ejecutada, legalmente establecido, al CONTRATISTA.</i>					
Plazo o periodo para la entrega de bienes y/o servicios:	90 días (CALENDARIOS CONTADOS)					
Tipo de proceso:	OBRAS – MENOR CUANTIA					
Presentación de la oferta:	<p><i>El oferente deberá presentar su oferta por medios electrónicos, es decir que deberá subir su oferta a través del Portal de Compras Públicas con el Módulo Facilitador de Contrataciones y, de ser el caso, remitirlo por medio electrónico, conforme el siguiente detalle:</i></p> <p><i>Los oferentes interesados en participar en el presente proceso de contratación, deberán presentar sus ofertas según los siguientes lineamientos establecidos en la Circular No. SERCOP-SERCOP-2020-022-C, los mismos que se detallan a continuación:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Una vez ingresada toda la información y documentación de la oferta, presionar el botón "Vista previa de la oferta", mismo que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, para generar la vista previa de la oferta en formato PDF.</i> ▪ <i>Descargar el archivo de la vista previa de la oferta y firmar electrónicamente en cada uno de los formularios. Cada formulario de la oferta, o sus particiones debido a que su tamaño supera los 10 Mb, deben ser firmados electrónicamente de manera individual; para así cumplir con el mandato de integridad de estos mensajes de datos;</i> ▪ <i>Cargar el archivo firmado electrónicamente en la sección "Anexos" de la oferta en el Módulo Facilitador de la Contratación Pública.</i> ▪ <i>De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, se reconoce validez jurídica a la información no contenida directamente en una oferta firmada electrónicamente, siempre que figure en la misma, en forma de remisión o de anexo, y cumpla con los parámetros establecidos en los artículos 1 y 2 del Reglamento General a la Ley antes mencionada.</i> ▪ <i>Generar Oferta en el Módulo Facilitador de la Contratación Pública y descargar el archivo en .ushay</i> ▪ <i>Cargar oferta generada en .ushay al procedimiento de contratación en el SOCE tanto en formato ushay como en PDF, que se haya firmado electrónicamente.</i> <p><i>Las ofertas podrán ser remitidas mediante dos vías:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>En caso de que la oferta debe ser remitida al Portal Institucional del SERCOP a través de su documento .ushay, por lo que la información contenida en el mismo será la documentación participante.</i> 					

Idioma para la presentación de ofertas:	<i>Las ofertas deberán presentarse en idioma Español</i>
Fecha límite para presentación de ofertas:	<i>De conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso (pliego)</i>

Por lo antes expuesto, solicito se proceda con la publicación del presente aviso con el fin de poner en conocimiento a todos los oferentes interesados en participar de la Unión Europea y sus Estados Miembros.

Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de abril de 2023.

DR. LUIS SORIA PESANTES
DIRECTOR TÉCNICO
HOSPITAL DEL DÍA MARIANA DE JESUS